

Popis	MJ	Množství	cena ks včetně DPH	celková cena včetně DPH
zřízení staveniště	ks	1		0,00 Kč
odstranění staveniště	ks	1		0,00 Kč
vybourání příčky	m2	44		0,00 Kč
vybourání dveří	ks	1		0,00 Kč
Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm	m2	2,000		0,00 Kč
Vápenocementová omítka hrubá	m2	25,000		0,00 Kč
Vápenocementová omítka jemná	m2	25,000		0,00 Kč
Zapravení po bouracích pracích	m2	20,000		0,00 Kč
naložení, složení a odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	5,000		0,00 Kč
Odstranění podlahové krytiny a lišt	m2	127,000		0,00 Kč
Lino-nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená, podkladní vrstva). Tloušťka 2 mm. Nášlapná vrstva ze 100% čistého PVC 0,7mm. St. zátěže 34, 43.	m2	142,000		0,00 Kč
Pokládka lina, lepení lina a lišt	m2	142,000		0,00 Kč
lišta soklová , 30 x 30 mm	m	66,000		0,00 Kč
Výmalba zapravených částí	m2	20,000		0,00 Kč
montáž silnoproudých rozvodů	m	60,000		0,00 Kč
montáž zásuvek a vypínačů	ks	20,000		0,00 Kč
Celková cena s DPH				0,00 Kč